

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

ГАУЗ "ДГКБ" г. Оренбурга  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на выполнение отделочных работ помещений 4-го этажа поликлиники № 4 ГАУЗ "ДГКБ" г. Оренбурга по адресу г. Оренбург, ул. Туркестанская, 43 (1-я часть объема)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1205321,15 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 316757,3 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2057,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. 4 этаж</b>												
Стены												
1	<b>ТЕР15-02-016-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 15,352 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ОЗП=13,45; ЭМ=9,8; ЗПМ=13,45; МАТ=6,58 НР (53194,47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (66493,09 руб.) СП (24602,44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (66493,09 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,77 (9542) / 100	22497.45	12977.1	1228.04	962.75	107312.84	61900.77	5857.75	4592.32

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен  1 433,29 = 3 363,83 + (0,291 - 0,97) x 2 843,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 15,364 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ОЗП=13,45; ЭМ=10,38; ЗПМ=13,45; МАТ=11,26 НР (66287,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (82859,3 руб.) СП (30657,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (82859,3 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4 $((1980+100)/2) / 100$	17354.98	7656.14	359.56	311.1	180491.79	79623.86	3739.42	3235.44
3	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,02	т	0,208 $1040*0,2/1000$	52779.99				10978.24			
4	<b>ТЕР15-06-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка обоями стен стеклохолстом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-04 15,748 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности ОЗП=13,45; ЭМ=5,72; ЗПМ=13,45; МАТ=4,17 НР (1574,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1967,67 руб.) СП (728,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1967,67 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,5 $(1002) / 100$	6587.63	3933.18	8.12	2.15	3293.82	1966.59	4.06	1.08
6	<b>ТССЦ-101-1829</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бумага ролевая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1829 Бумага ролевая МАТ=4,09	т	-0,0004	26238.25				-10.5			
5	<b>ТССЦ-101-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обои обыкновенного качества  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1830 Обои обыкновенного качества МАТ=4,13	100 м2	-0,565	2134.18				-1205.81			
7	<b>ТССЦ-101-5291</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 2x2 мм, плотность 60 г/м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5291 Сетка стеклотканевая, размер 2x2 мм, плотность 60 г/м2 МАТ=7	м2	56,5 $1132$	17.5				988.75			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР15-04-007-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 15,519 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗП=13,45; ЭМ=5,17; ЗПМ=13,45; МАТ=3,73 НР (38765,79 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (48457,24 руб.) СП (17929,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (48457,24 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,4 <i>((1980+100)/2) / 100</i>	7178.51	4657.47	55.89	1.88	74656.5	48437.69	581.26	19.55
Потолок												
9	<b>ТЕРр53-21-15</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 53,77 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ОЗП=13,45; ЭМ=5,1; ЗПМ=13,45; МАТ=6,64 НР (19166 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (26254,79 руб.) СП (14702,68 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (26254,79 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	3,22 <i>(644/2) / 100</i>	8345.27	8153.66	5.36		26871.77	26254.79	17.26	
10	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 15,768 Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 'Нортекс-Грунт' поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ОЗП=13,45; ЭМ=6,24; ЗПМ=13,45; МАТ=3,05 НР (2447,61 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3059,51 руб.) СП (1132,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3059,51 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,6 <i>(1120/2) / 100</i>	1463.89	544.46	167.54	1.88	8197.78	3048.98	938.22	10.53
11	<b>ТЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 15,247 Устройство: подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=13,45; ЭМ=5,25; ЗПМ=13,45; МАТ=3,9 НР (70132,56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (87665,7 руб.) СП (32436,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (87665,7 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	5,6 <i>(1120/2) / 100</i>	42165.5	15489.69	2730.47	164.9	236126.8	86742.26	15290.63	923.44
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									87294.56	22897.77	4137.36	652.97
Накладные расходы									22089.53			
Сметная прибыль									11463.82			
<b>Итого по смете:</b>												
Отделочные работы									115757.01			
Стены (ремонтно-строительные)									5090.9			
Итого									120847.91			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
В том числе:													
Материалы										60259.43			
Машины и механизмы										4137.36			
ФОТ										23550.74			
Накладные расходы										22089.53			
Сметная прибыль										11463.82			
НДС 18%										21752.62			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>142600.53</b>			
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										647701.98	307974.9	26428.6	8782.36
Накладные расходы										251568.01			
Сметная прибыль										122188.61			
<b>Итого по смете:</b>													
Отделочные работы										960718.15			
Стены (ремонтно-строительные)										60740.45			
Итого										1021458.6			
В том числе:													
Материалы										313298.44			
Машины и механизмы										26428.6			
ФОТ										316757.3			
Накладные расходы										251568.01			
Сметная прибыль										122188.61			
НДС 18%										183862.55			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1205321.15</b>			

Составил \_\_\_\_\_